

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER: POMIESZCZENIE 1.1/pokój/			
1.1		Tynki			
d.1.1	1 TZKBNK VIII 05-148	Czyszczenie ścienne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi- współczynnik 1.1 za rozwinięcie formy Krotność = 1.1 40.17	m ²		
	ściany	16.57	m ²	40.170	
	sufit		m ²	16.570	
				RAZEM	56.740
d.1.1	2 KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Krotność = 0.3 56.74	m ²		
			m ²	56.740	
				RAZEM	56.740
d.1.1	3 KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 56.74	m ²		
			m ²	56.740	
				RAZEM	56.740
d.1.1	4 KNR AT-26 0304-06	Wzmocnienie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo 56.74	m ²		
			m ²	56.740	
				RAZEM	56.740
d.1.1	5 KNR 19-01 0310-03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2.93	m ³		
			m ³	2.930	
				RAZEM	2.930
d.1.1	6 KNR 0-26 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie Krotność = 0.3 56.74+2.93	m ²		
			m ²	59.670	
				RAZEM	59.670
d.1.1	7 KNR 19-01 0828-01	Wykonanie nacięć spękań skurczowych i oczyszczenie oraz przygotowanie po- wierzchni. Krotność = 0.1 56.74	m ²		
			m ²	56.740	
				RAZEM	56.740
d.1.1	8 KNR 19-01 0325-03	Wypełnienie masą mineralną pęknięć skurczowych, zagruntowanie i wypełnie- nie masą. Krotność = 0.1 56.74	m ²		
			m ²	56.740	
				RAZEM	56.740
d.1.1	9 TZKBNK VIII 02-24	Wykonanie wierzchniej gładzi w miejscach naprawy i montażu kotew oraz wy- pełnienie ubytków tynków zaprawą wapienną na bazie wapna hydratyzowane- go z dodatkiem naturalnych pucolanów. 56.74+2.93	m ²		
			m ²	59.670	
				RAZEM	59.670
1.2		Roboty malarskie			
d.1.2	10 TZKBNK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowanych 56.74	m ²		
	tynki wew- nętrzne po potrąceniu otworów drzwiowych i okiennych dodatkowa powierzchnia po zamuro- waniu otworu okiennego	2.93	m ²	2.930	
				RAZEM	59.670
d.1.2	11 KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich wewnętrznych farbą krzemianową 56.74	m ²		
	tynki wew- nętrzne po potrąceniu otworów drzwiowych i okiennych dodatkowa powierzchnia po zamuro- waniu otworu okiennego	2.93	m ²	56.740	
			m ²	2.930	
				RAZEM	59.670
1.3		Podłoga			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
12	TZKNC N-K/ d.1.3 V t.02-a.03 analogia	Renowacja podłogi i jej naprawa	m ²		
		16.57	m ²	16.570	
				RAZEM	16.570
2		PARTER: POMIESZCZENIE 1.2/salon/			
2.1		Tynki			
13	TZKNCBK VIII d.2.1 05-148	Czyszczenie ścieme lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi- współczynnik 1.1 za rozwinięcie formy Krotność = 1.1	m ²		
	ściany	50.12	m ²	50.120	
	sufit	27.99	m ²	27.990	
				RAZEM	78.110
14	KNR-W 4-01 d.2.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Krotność = 0.3	m ²		
		78.11	m ²	78.110	
				RAZEM	78.110
15	KNR AT-26 d.2.1 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		78.11	m ²	78.110	
				RAZEM	78.110
16	KNR AT-26 d.2.1 0304-06	Wzmocnienie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		
		78.11	m ²	78.110	
				RAZEM	78.110
17	KNR 0-26 d.2.1 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie Krotność = 0.3	m ²		
		78.11	m ²	78.110	
				RAZEM	78.110
18	KNR 19-01 d.2.1 0828-01	Wykonanie nacięć spękań skurczowych i oczyszczenie oraz przygotowanie po- wierzchni. Krotność = 0.1	m ²		
		78.11	m ²	78.110	
				RAZEM	78.110
19	KNR 19-01 d.2.1 0325-03	Wypełnienie masą mineralną pęknięć skurczowych, zagruntowanie i wypełnie- nie masą. Krotność = 0.1	m ²		
		78.11	m ²	78.110	
				RAZEM	78.110
20	TZKNCBK VIII d.2.1 02-24	Wykonanie wierzchniej gładzi w miejscach naprawy i montażu kotew oraz wy- pełnienie ubytków tynków zaprawą wapienną na bazie wapna hydratyzowane- go z dodatkiem naturalnych pucolanów. 78.11	m ²		
			m ²	78.110	
				RAZEM	78.110
2.2		Roboty malarskie			
21	TZKNCBK XV d.2.2 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowanych	m ²		
		78.11	m ²	78.110	
				RAZEM	78.110
22	KNR 19-01 d.2.2 1302-02	Malowanie tynków gładkich farbą krzemianową	m ²		
		78.11	m ²	78.110	
				RAZEM	78.110
2.3		Podłoga			
23	TZKNC N-K/ d.2.3 V t.02-a.03 analogia	Renowacja podłogi i jej naprawa	m ²		
		27.99	m ²	27.990	
				RAZEM	27.990
3		PARTER: POMIESZCZENIE 1.3/pokój/			
3.1		Tynki			
24	TZKNCBK VIII d.3.1 05-148	Czyszczenie ścieme lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi- współczynnik 1.1 za rozwinięcie formy Krotność = 1.1	m ²		
	ściany	35.9	m ²	35.900	
	sufit	11.02	m ²	11.020	
				RAZEM	46.920
25	KNR-W 4-01 d.3.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Krotność = 0.3	m ²		
		46.92	m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
26	KNR AT-26 d.3.1 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		46.92	m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
27 d.3.1	KNR AT-26 0304-06	Wzmocnienie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		
		46.92	m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
28 d.3.1	KNR 0-26 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - wykonywane ręcznie Krotność = 0.3	m ²		
		46.92	m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
29 d.3.1	KNR 19-01 0828-01	Wykonanie nacięć spękań skurczowych i oczyszczenie oraz przygotowanie powierzchni. Krotność = 0.1	m ²		
		46.92	m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
30 d.3.1	KNR 19-01 0325-03	Wypełnienie masą mineralną pęknięć skurczowych, zagruntowanie i wypełnienie masą. Krotność = 0.1	m ²		
		46.92	m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
31 d.3.1	TZKBNK VIII 02-24	Wykonanie wierzchniej gładzi w miejscach naprawy i montażu kotew oraz wypełnienie ubytków tynków zaprawą wapienną na bazie wapna hydratyzowanego z dodatkiem naturalnych pucolanów.- powierzchnia 60%	m ²		
		46.92	m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
3.2		Roboty malarskie			
32 d.3.2	TZKBNK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowanych	m ²		
		46.92	m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
33 d.3.2	KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich wewnętrznych farbą krzemianową	m ²		
		46.92	m ²	46.920	
				RAZEM	46.920
3.3		Podłoga			
34 d.3.3	TZKNC N-K/ V t.02-a.03 analogia	Renowacja podłogi i jej naprawa	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4		PARTER: POMIESZCZENIE 1.4/łazienka/			
4.1		Tynki			
35 d.4.1	TZKBNK VIII 05-148	Czyszczenie ścieme lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi- współczynnik 1.1 za rozwinięcie formy Krotność = 1.1	m ²		
		ściany	m ²	22.140	
		sufit	m ²	5.340	
				RAZEM	27.480
36 d.4.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² Krotność = 0.3	m ²		
		27.48	m ²	27.480	
				RAZEM	27.480
37 d.4.1	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		27.48	m ²	27.480	
				RAZEM	27.480
38 d.4.1	KNR AT-26 0304-06	Wzmocnienie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		
		27.48	m ²	27.480	
				RAZEM	27.480
39 d.4.1	KNR 19-01 0310-03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m ² o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.19	m ³	2.190	
				RAZEM	2.190
40 d.4.1	KNR 0-26 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - wykonywane ręcznie Krotność = 0.3	m ²		
		22.14+2.19+5.34	m ²	29.670	
				RAZEM	29.670
41 d.4.1	KNR 19-01 0828-01	Wykonanie nacięć spękań skurczowych i oczyszczenie oraz przygotowanie powierzchni. Krotność = 0.1	m ²		
		22.14+5.34	m ²	27.480	


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
42 d.4.1	KNR 19-01 0325-03	Wypełnienie masą mineralną pęknięć skurczowych, zagruntowanie i wypełnienie masą. Krotność = 0.1 22.14+5.34	m ²	RAZEM	27.480
			m ²	27.480	
				RAZEM	27.480
43 d.4.1	TZKBNK VIII 02-24	Wykonanie wierzchniej gładzi w miejscach naprawy i montażu kotew oraz wypełnienie ubytków tynków zaprawą wapienną na bazie wapna hydratyzowanego z dodatkiem naturalnych pucolanów.- powierzchnia 60% 22.14+2.19+5.34	m ²		
			m ²	29.670	
				RAZEM	29.670
4.2		Roboty malarskie			
44 d.4.2	TZKBNK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowanych	m ²		
		22.14+5.34	m ²	27.480	
		2.19	m ²	2.190	
				RAZEM	29.670
45 d.4.2	KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich farbą krzemianową	m ²		
		22.14+5.34	m ²	27.480	
		2.19	m ²	2.190	
				RAZEM	29.670
4.3		Podłoga			
46 d.4.3	TZKNC N-K/ V L.02-a.03 analogia	Renowacja podłogi i jej naprawa	m ²		
		5.34	m ²	5.340	
				RAZEM	5.340
5		PARTER: POMIESZCZENIE 1.5/garderoba/			
5.1		Tynki			
47 d.5.1	TZKBNK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi- współczynnik 1.1 za rozwinięcie formy Krotność = 1.1	m ²		
		ściany	m ²	23.560	
		sufit	m ²	4.320	
				RAZEM	27.880
48 d.5.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Krotność = 0.3	m ²		
		27.88	m ²	27.880	
				RAZEM	27.880
49 d.5.1	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		27.88	m ²	27.880	
				RAZEM	27.880
50 d.5.1	KNR AT-26 0304-06	Wzmocnienie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		
		27.88	m ²	27.880	
				RAZEM	27.880
51 d.5.1	KNR 0-26 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie Krotność = 0.3	m ²		
		27.88	m ²	27.880	
				RAZEM	27.880
52 d.5.1	KNR 19-01 0828-01	Wykonanie nacięć spękań skurczowych i oczyszczenie oraz przygotowanie po- wierzchni. Krotność = 0.1	m ²		
		27.88	m ²	27.880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
53 d.5.1	KNR 19-01 0325-03	Wypełnienie masą mineralną pęknięć skurczowych, zagruntowanie i wypełnienie masą. Krotność = 0,1 27.88	m ² m ²	RAZEM 27.880	27.880
54 d.5.1	TZKNBK VIII 02-24	Wykonanie wierzchniej gładzi w miejscach naprawy i montażu kotew oraz wypełnienie ubytków tynków zaprawą wapienną na bazie wapna hydratyzowanego z dodatkiem naturalnych pucolanów.- powierzchnia 60% 27.88	m ² m ²	RAZEM 27.880	27.880
5.2	Roboty malarskie				
55 d.5.2	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowanych 27.88	m ² m ²	RAZEM 27.880	27.880
56 d.5.2	KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich farbą krzemianową 27.88	m ² m ²	RAZEM 27.880	27.880
5.3	Podłoga				
57 d.5.3	TZKNC N-K/ V t.02-a.03 analogia	Renowacja podłogi i jej naprawa 4.32	m ² m ²	RAZEM 4.320	4.320
6	PARTER: POMIESZCZENIE 1.6/komunikacja/				
6.1	Tynki				
58 d.6.1	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi- współczynnik 1.1 za rozwinięcie formy Krotność = 1.1 20.62 ściany sufit 5.96	m ² m ² m ²	RAZEM 20.620 5.960	26.580
59 d.6.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Krotność = 0.3 26.58	m ² m ²	RAZEM 26.580	26.580
60 d.6.1	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 26.58	m ² m ²	RAZEM 26.580	26.580
61 d.6.1	KNR AT-26 0304-06	Wzmocnienie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo 26.58	m ² m ²	RAZEM 26.580	26.580
62 d.6.1	KNR 0-26 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie Krotność = 0.3 26.58	m ² m ²	RAZEM 26.580	26.580
63 d.6.1	KNR 19-01 0828-01	Wykonanie nacięć spękań skurczowych i oczyszczenie oraz przygotowanie po- wierzchni. Krotność = 0.1 26.58	m ² m ²	RAZEM 26.580	26.580
64 d.6.1	KNR 19-01 0325-03	Wypełnienie masą mineralną pęknięć skurczowych, zagruntowanie i wypełnie- nie masą, Krotność = 0.1 26.58	m ² m ²	RAZEM 26.580	26.580
65 d.6.1	KNR 19-01 0310-03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1.7	m ³ m ³	RAZEM 1.700	1.700
66 d.6.1	TZKNBK VIII 02-24	Wykonanie wierzchniej gładzi w miejscach naprawy i montażu kotew oraz wy- pełnienie ubytków tynków zaprawą wapienną na bazie wapna hydratyzowane- go z dodatkiem naturalnych pucolanów.- powierzchnia 60% 26.58+1.7	m ² m ²	RAZEM 28.280	28.280
6.2	Roboty malarskie				
67 d.6.2	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowanych 28.28	m ² m ²	RAZEM 28.280	28.280

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 19-01 d.6.2 1302-02	Malowanie tynków gładkich farbą krzemianową	m ²		
		28.28	m ²	28.280	
				RAZEM	28.280
6.3		Podłoga			
69	TZKNC N-K/ d.6.3 V t.02-a.03 analogia	Renowacja podłogi i jej naprawa	m ²		
		5.96	m ²	5.960	
				RAZEM	5.960
7		PARTER: POMIESZCZENIE 1.7/kuchnia/			
7.1		Tynki			
70	TZKNCBK VIII d.7.1 05-148	Czyszczenie ścieme lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi- współczynnik 1.1 za rozwinięcie formy Krotność = 1.1	m ²		
		ściany 43.07	m ²	43.070	
		sufit 13.39	m ²	13.390	
				RAZEM	56.460
71	KNR-W 4-01 d.7.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Krotność = 0.3	m ²		
		56.46	m ²	56.460	
				RAZEM	56.460
72	KNR AT-26 d.7.1 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		56.46	m ²	56.460	
				RAZEM	56.460
73	KNR AT-26 d.7.1 0304-06	Wzmocnienie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		
		56.46	m ²	56.460	
				RAZEM	56.460
74	KNR 0-26 d.7.1 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie Krotność = 0.3	m ²		
		56.46	m ²	56.460	
				RAZEM	56.460
75	KNR 19-01 d.7.1 0828-01	Wykonanie nacięć spękań skurczowych i oczyszczenie oraz przygotowanie po- wierzchni. Krotność = 0.1	m ²		
		56.46	m ²	56.460	
				RAZEM	56.460
76	KNR 19-01 d.7.1 0325-03	Wypełnienie masą mineralną pęknięć skurczowych, zagruntowanie i wypełnie- nie masą. Krotność = 0.1	m ²		
		56.46	m ²	56.460	
				RAZEM	56.460
77	TZKNCBK VIII d.7.1 02-24	Wykonanie wierzchniej gładzi w miejscach naprawy i montażu kotew oraz wy- pełnienie ubytków tynków zaprawą wapienną na bazie wapna hydratyzowane- go z dodatkiem naturalnych pucolanów.- powierzchnia 80%	m ²		
		56.46	m ²	56.460	
				RAZEM	56.460
7.2		Roboty malarskie			
78	TZKNCBK XV d.7.2 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowanych	m ²		
		56.46	m ²	56.460	
				RAZEM	56.460
79	KNR 19-01 d.7.2 1302-02	Malowanie tynków gładkich farbą krzemianową	m ²		
		56.46	m ²	56.460	
				RAZEM	56.460
7.3		Podłoga			
80	TZKNC N-K/ d.7.3 V L.02-a.03 analogia	Renowacja podłogi i jej naprawa	m ²		
		13.39	m ²	13.390	
				RAZEM	13.390
8		PARTER: POMIESZCZENIE 1.8/wiatrołof/			
8.1		Tynki			
81	TZKNCBK VIII d.8.1 05-148	Czyszczenie ścieme lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi- współczynnik 1.1 za rozwinięcie formy Krotność = 1.1	m ²		
		ściany 40.94	m ²	40.940	
		sufit 19.88	m ²	19.880	
				RAZEM	60.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.8.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Krotność = 0.3 60.82	m ² m ²	 60.820	 60.820
83 d.8.1	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 60.82	m ² m ²	 60.820	 60.820
84 d.8.1	KNR AT-26 0304-06	Wzmocnienie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo 60.82	m ² m ²	 60.820	 60.820
85 d.8.1	KNR 0-26 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie Krotność = 0.3 60.82	m ² m ²	 60.820	 60.820
86 d.8.1	KNR 19-01 0828-01	Wykonanie nacięć spękań skurczowych i oczyszczenie oraz przygotowanie powierzchni. Krotność = 0.1 60.82	m ² m ²	 60.820	 60.820
87 d.8.1	KNR 19-01 0325-03	Wypełnienie masą mineralną pęknięć skurczowych, zagruntowanie i wypełnienie masą. Krotność = 0.1 60.82	m ² m ²	 60.820	 60.820
88 d.8.1	TZKNBK VIII 02-24	Wykonanie wierzchniej gładzi w miejscach naprawy i montażu kotew oraz wypełnienie ubytków tynków zaprawą wapienną na bazie wapna hydratyzowanego z dodatkiem naturalnych pułocianów.- powierzchnia 60% 60.82	m ² m ²	 60.820	 60.820
8.2		Roboty malarskie		RAZEM	60.820
89 d.8.2	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowanych 60.82	m ² m ²	 60.820	 60.820
90 d.8.2	KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich farbą krzemianową 60.82	m ² m ²	 60.820	 60.820
8.3		Podłoga		RAZEM	60.820
91 d.8.3	TZKNC N-K/ V t.02-a.03 analogia	Renowacja podłogi i jej naprawa 19.88	m ² m ²	 19.880	 19.880
9		PARTER: POMIESZCZENIE 1.9/kancelaria/		RAZEM	19.880
9.1		Tynki			
92 d.9.1	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi- współczynnik 1.1 za rozwinięcie formy Krotność = 1.1 43.75 ściany sufit 19.88	m ² m ² m ²	 43.750 19.880	 63.630
93 d.9.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Krotność = 0.3 63.63	m ² m ²	 63.630	 63.630
94 d.9.1	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 63.63	m ² m ²	 63.630	 63.630
95 d.9.1	KNR AT-26 0304-06	Wzmocnienie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo 63.63	m ² m ²	 63.630	 63.630
96 d.9.1	KNR 19-01 0310-03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2.93	m ³ m ³	 2.930	 2.930
				RAZEM	2.930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
97 d.9.1	KNR 0-26 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - wykonywane ręcznie Krotność = 0.3 43.75+2.93+19.88	m ² m ²	66.560	66.560
				RAZEM	66.560
98 d.9.1	KNR 19-01 0828-01	Wykonanie nacięć spękań skurczowych i oczyszczenie oraz przygotowanie powierzchni. Krotność = 0.1 43.75+19.88	m ² m ²	63.630	63.630
				RAZEM	63.630
99 d.9.1	KNR 19-01 0325-03	Wypełnienie masą mineralną pęknięć skurczowych, zagruntowanie i wypełnienie masą. Krotność = 0.1 43.75+19.88	m ² m ²	63.630	63.630
				RAZEM	63.630
100 d.9.1	TZKNBK VIII 02-24	Wykonanie wierzchniej gładzi w miejscach naprawy i montażu kotew oraz wypełnienie ubytków tynków zaprawą wapienną na bazie wapna hydratyzowanego z dodatkiem naturalnych pucolanów 43.75+2.93+19.88	m ² m ²	66.560	66.560
				RAZEM	66.560
9.2		Roboty malarskie			
101 d.9.2	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian tynkowanych 66.56-2.93	m ² m ²	63.630	
		2.93	m ²	2.930	
				RAZEM	66.560
102 d.9.2	KNR 19-01 1302-02	Malowanie tynków gładkich farbą krzemianową 63.63	m ² m ²	63.630	
		2.93	m ²	2.930	
				RAZEM	66.560
9.3		Podłoga			
103 d.9.3	TZKNC N-K/ V 1.02-a.03	Renowacja podłogi i jej naprawa 19.88	m ² m ²	19.880	
				RAZEM	19.880

Proboszcz Parafii
 Św. Ap. Piotra i Pawła
 w Dębem Wielkim

 Ks. Sławomir Żarski